

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## خط تولید سنگ مصنوعی نانو سمنت پلاست و چسب های ساختمانی

با ظرفیت ۱۰۰ الی ۱۲۰ مترمربع در هر شیفت

مجموعه خط تولید دستی غیر قابل ارتقاء استاندارد

قیمت تومان	مشخصات فنی و توضیحات	نام و مدل
	الکتروموتور ۷/۵ اسب ایلماز ترکیه و گیربکس ۱۳۰ سفارشی با قطر مخزن میکسر حدود ۱۱۰ سانتیمتر و ارتفاع داخلی مخزن ۵۰ سانتیمتر، بازوهای مخصوص ۲۵ میلیمتر گریز از مرکز با قابلیت تنظیم بازو، با پره های ضد سایش، ضخامت ورق کف ۱۰ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۶ میلیمتر، دارای یک پارت خروج مواد بصورت دستی دارای یاتاقان، گیربکس فولادی پایین دنده درشت، قابلیت حمل دستگاه، اندازه دستگاه با ظرفیت اسمی ۳۰۰ کیلوگرم مواد سمنت پلاست (ظرفیت واقعی ۲۲۰ کیلوگرم مواد سمنت پلاست با فرمولاسیون استاندارد)، ظرفیت ساخت ۴۰۰ کیلوگرم چسب خمیری و ۶۰۰ کیلوگرم چسب پودری در صورت نیاز به دریچه گیربکسی مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ تومان به مبلغ میکسر اضافه می گردد	<b>میکسر سانتریفیوژ</b> مخصوص ترکیبات نانو سمنت پلاست و تولید چسب های ساختمانی
	دستگاه ورتیکال و بپریشن ابعاد ۱×۲ متر، با دو موتور ۳۰۰ کیلوگرم چینی مرغوب، با ورق سطح میز مشبک ۶ میلیمتر و شاسی های ۱۴، فنرهای متالوژی مخصوص ۴ عدد	<b>دستگاه ورتیکال و بپریشن</b> مخصوص سمنت پلاست
	-ارائه تکنولوژی ساخت محصولات نانو سمنت پلاست شامل فرمولاسیون ساخت مواد پلیمری و ترکیبات نانو با توجه به نتایج آزمایش مواد اولیه، خاک و سیمان و شرایط آب و هوایی (دما، رطوبت و ...) فرمولاسیون تولید کاشی، کفپوش و موزائیک های آنتیک و انواع نماها، چند فازها، مشابه سازی از سنگ های طبیعی (مرمریت، گرانیت و تراورتن)، فرمولاسیون تولید جرم حجمی عادی، نیمه سبک (۱۵۰۰-۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) و محصولات سبک دیگر ... آموزش ساخت محصولات خاص و ویژه، طی ۳ جلسه روزانه تئوری و ۲ روز جلسه کار عملی در کارگاه محقق به همراه ارائه تمامی مدارک و فرمولاسیون تولید و قرارداد راه اندازی و تامین تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود و ... مطابق موارد قید شده در قرارداد	
<b>رایگان</b>	<b>آموزش فرمولاسیون چسب های ساختمانی * چسب خمیری و چسب پودری با فرمولاسیون مختلف *</b>	
<b>رایگان</b>	خدمات مشاوره ویژه جهت راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست، انتخاب قالب ها، طراحی کاتالوگ، راه اندازی خط تولید چسب، افزودنی بتن، سنگ مهندسی نانو گلاس و تکنیک های نوین	

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرایط پرداخت:

۵۰ درصد فاکتور ، معادل..... ریال هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد.

۵۰ درصد مبلغ فاکتور معادل ..... ریال بعد از آموزش و قبل از تحویل ماشین آلات پرداخت می گردد.

۱- تمامی ماشین آلات دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند.

۲- هزینه حمل و نصب ماشین آلات بعهدہ کارفرما می باشد.

۳- زمان اجرای طرح ، شامل ساخت ماشین آلات ، آموزش و ارائه تکنولوژی بمدت ۲۰ روز کاری می باشد.

۴- کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما(خریدار) می باشد.

سنگ مصنوعی هونام

شرکت پردازشگران هونام کاسپین

ماشین سازی باقری

مهندس باقری